

ZAPYTANIE OFERTOWE

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przedmiot zamówienia, obejmujący **dostawę wyposażenia oraz wykonanie prac remontowo-budowlano-montażowych trzech toalet w budynku zaplecza NCPP**, tj.:

- toaleta damska – powierzchnia 16,70m², kubatura 55,61m³
 - toaleta męska – powierzchnia 13,50m², kubatura 44,96m³
 - toaleta niepełnosprawnych – powierzchnia 2,99m², kubatura 9,96m³
1. Prace remontowo-budowlane obejmują swoim zakresem:
- 1) przygotowanie i zabezpieczenie z należytą starannością terenu prac;
 - 2) wykonanie prac demontażowych ceramiki ściennej i podłogowej, ścianek kabin toaletowych, istniejącej armatury, wyposażenia i luster, wyburzenie ściany działowej oddzielającej pomieszczenia magazynowe;
 - 3) wykonanie prac związanych z instalacją wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, polegające na:
 - przesunięciu podłączeń wody ciepłej i zimnej do umywalk,
 - zamontowaniu blatu z płyty mineralno-akrylowej,
 - zmianie podłogowego ujścia ścieków, dostosowanie do misek wiszących, ściennych,
 - likwidacji kranów roboczych znajdujących się przy wejściu w toalecie dla niepełnosprawnych, damskiej i męskiej,
 - przemieszczeniu miejsca zainstalowania kranu roboczego w pomieszczeniu, w którym znajdują się pisuary i kabiny toalety męskiej,
 - wykonaniu prac związanych z instalacją sanitarną - instalacją wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania,
 - wymianie grzejników na łazienkowe drabinkowe w kolorze ciemnej stali 3 szt., zaakceptowane przez NCPP;
 - 4) wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych, polegających na:
 - wykonaniu nowej instalacji elektrycznej,
 - zmianie punktów świetlnych na suficie i ścianach nad lustrem,
 - wykonaniu podłączeń do instalowanych urządzeń (bezdotykowych baterii, podajników mydła, suszarek do rąk),
 - zamontowaniu gniazd elektrycznych bryzgoszczelnych IP44;
 - 5) wykonanie prac posadzkarskich i murarsko-tynkarskich związanych z wyłożeniem podłóg oraz ścian płytkami ceramicznymi do wysokości ok. 2 m
 - Rocersa Livermore Pearl RC 29x59 cm 82,16m²
 - Rocersa Livermore Black RC 29x59 cm 63,67m²
 - 6) wykonanie prac montażowych ścianek kabin toaletowych:
 - ścianka stała do kabiny WC z podwójnymi drzwiami (toaleta męska) 1 szt.,
 - ścianka stała do kabiny WC z pojedynczymi drzwiami (toaleta damska) 1 szt.,
 - ścianka stała do kabiny WC z podwójnymi drzwiami (toaleta damska) 1 szt.;
 - 7) montaż nowych urządzeń armatury sanitarnej i wyposażenia łazienek, w tym luster:
 - wklejenie na ścianach toalety damskiej lustro dzielonego o wys. 75cm na długości 460cm oraz lustro 75x70cm,


- wklejenie na ścianach toalety męskiej lustra dzielonego o wys. 75cm na długości 465cm oraz lustra 75x70cm,
- wklejenie na ścianach toalety dla niepełnosprawnych lustra dzielonego o wys. 75cm na długości 170cm;
- 8) wykonanie prac murarsko-tynkarskich i malarskich związanych z zamurowaniem otworów drzwiowych przejść z toalety damskiej i męskiej do części magazynowej 2 szt.;
- 9) wykonanie prac montażowych związanych z wymianą istniejących drzwi wejściowych 3 szt. oraz wewnętrznych 2 szt.;
- 10) wykonanie prac związanych z wykonaniem ścianki działowej z karton-gipsu dzielącej stworzoną powierzchnię magazynową, zamontowanie w niej drzwi o świetle 110 cm;
- 11) wykonanie gładzi, malowanie ścian i sufitów;
- 12) wywiezienie gruzu, materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów;
- 13) uporządkowaniu terenu prac.

2. Proponowane urządzenia wyposażenia – istnieje możliwość zamiany urządzeń na tożsame zaakceptowane przez NCPP:

LP	RODZAJ URZĄDZENIA	ILOŚĆ
1.	Umywalka wpuszczana w blat Ideal Standard Connect 50x38 cm	8
2.	Elektroniczna bateria umywalkowa stojąca + termostatyczny zawór mieszający Ideal Standard Ceraplus II	8
3.	Blat z płyty mineralno-akrylowej 380x60 cm z przygotowanymi otworami na umywalki	2
4.	Pisuar (dopływ z tyłu lub od góry) Ideal Standard Connect	2
5.	Syfon do pisuaru Ideal Standard	2
6.	Stelaż do pisuaru Werit Jomo Exclusive urinal przycisk do pisuaru tworzywo, biały, podczerwień	2
7.	Miska wisząca WC Rimless (bezkołnierzowe) + deska sedesowa typu Thin 5szt Ideal Standard Tesi	5
8.	Stelaż do WC, wysokość 118cm +wsporniki+ uszczelka+ przycisk Exclusive 2.0 5szt Werit Jomo	5
9.	Miska WC wisząca dla niepełnosprawnych, bez kołnierza +rura dopływowa + deska antybakteryjna z pokrywą Koło Nova pro bez barier	1
10.	Stelaż do WC dla niepełnosprawnych + wsporniki +krucce przyłączeniowe + przycisk Exclusive 2.0 Werit Jomo	1
11.	Koło Lehn concept Poręcz ścienna 60cm łukowa stała	1
12.	Koło Lehn Concept Poręcz ścienna 60 cm łukowa uchylna	2
13.	Umywalka z otworem po prawej stronie 40x29 cm Koło Ego	1
14.	Syfon podtynkowy dla niepełnosprawnych+ sitko odpływowe Viega	1
15.	Bateria umywalkowa stojąca, z przedłużonym uchwytem (180mm) przeznaczona dla osób niepełnosprawnych Ideal Standard Ceraplus	1
16.	Automatyczny dozownik mydła w pianie Merida Stella Maxi	9
17.	Szczotka do WC stal matowa z uchwytem Merida	6
18.	Elektryczna suszarka do rąk kieszeniowa AB14	4

	Dyson Aisblade	
19.	Elektryczna suszarka do rąk Starflow Merida	1
20.	Stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt Merida	1
21.	Plafon sufitowy 30x30 cm Bergmen Plano 24 W	14
22.	Profil Kinkiet nad lustro Aquaform Set Raw H59x46x4500 mm Fluo IP44	2

3. Pozacenowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
Prace wykonywane będą według projektu plastycznego - wizualizacji.
4. Termin wykonania prac (zamówienia):
Realizacja zamówienia powinna nastąpić w ciągu 14-21 dni kalendarzowych w okresie grudzień 2016 r. – styczeń 2017 r.
Z uwagi na charakter działalności Zamawiającego, Wykonawca musi zmieścić się w wyznaczonym terminie wykonywania prac
5. Kryteria oceny ofert: - cena wykonania robót - 70%
- czas wykonania robót - 30 %
6. Inne istotne warunki składania ofert :
 - 1) przedmiot zamówienia obejmuje łączny koszt dostawy wyposażenia prac remontowo-budowlanych i montażowych (robocizny)
 - 2) Cena oferty musi zawierać
 - wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia;
 - koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności: wszelkich robót przygotowawczych, robót porządkowych, prowadzenia gospodarki odpadami, składowania i zabezpieczenia materiałów, zabezpieczenia robót, wykonania prób i sprawdzeń, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, oraz innych zobowiązań wynikających z umowy;
 - podatki obowiązujące na terenie Polski w tym podatek VAT.
 - 3) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej, dokładnie i szczegółowo zapoznać się z terenem prac, uwarunkowaniami mogącymi mieć wpływ na spełnienie kryteriów,
 - 4) Prace remontowo-budowlano-montażowe prowadzone będą w budynku użytkowanym (wymagane zachowanie porządku i czystości).
7. Termin nadsyłania ofert:
28 listopada 2016 r.
Ofertę prosimy dostarczyć osobiście/przesłać pocztą/faksem/mailem:
adres: **Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14a, 45-082 Opole**
faks numer: **77 453 88 14**
e-mail: **a.anger@ncpp.opole.pl**
8. Podpisanie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie do 7 grudnia 2016 r.
9. Termin i sposób płatności:
Przelew na wskazane konto 14 dni po zakończeniu prac, dokonaniu odbiorów i dostarczeniu poprawnie wystawionej faktury VAT do siedziby NCPP.


 DYREKTOR
 Narodowego Centrum Polskiej Piosenki
 Rafał Poliwoda

 (podpis osoby odpowiedzialnej za zamówienie)